

単価表1

# 内管工事費見積単価表

木質系建物、鉄骨系建物  
鉄筋・鉄骨コンクリート系建物<新設工事除く>

税抜表記

2024年1月1日 実施

武州ガス株式会社

## ・適用範囲・用語の定義等

### 1. 適用範囲

本単価は、木質系建物、鉄骨系建物、鉄筋・鉄骨コンクリート系建物の内管工事費見積りに適用します。但し、工事種別により適用する単価表は以下のとおりとします。

		適用する単価表
新設	木質系建物・鉄骨系建物*1	本単価表の新設工事単価を適用します。
	鉄筋系	単価表2を適用します。
増設・入取替・位置替 *2*3		本単価表の増設・入取替・位置替工事単価を適用します。
撤去(配管を伴わないもの)		本単価表の撤去工事単価を適用します。

\*1 木質系・鉄骨系に限り、ガスメーターの上流側のガス管の材質が白ガス管など経年管を入替する工事(以下、経年管入替工事)にも適用します。

\*2 下記に該当する工事は、キッチン入替バック単価表を適用します。  
16号以下のガスメーターの下流側で、キッチン入替に伴うガス工事において、同一の場所の入替工事に適用します。

\*3 但し、下記に該当する工事は除きます。

- ① 「ガス栓単独増設・位置替工事」・・・ガス栓単独増設・位置替工事単価表を適用します。  
16号以下のガスメーターの下流側において、継手もしくはフレキ管を使用してガス栓を増設する工事、位置を変える工事、およびその工事に伴う配管撤去工事。  
なお、継手およびフレキ管の総延長は20cm未満とします。
- ② 「ガス栓取替工事」・・・ガス栓取替工事単価表を適用します。  
16号以下のガスメーターの下流側において、ガス栓のみを取り替える工事。

### 2. 用語の定義

本単価表で使用する用語の定義は以下のとおりとします。

#### (1) 工事種別

- ① 新設 ……………ガスメータを新規に取付ける工事
- ② 増設 ……………既設ガス設備にガス栓を増やす工事
- ③ 入取替・位置替 ……………既設ガス設備の取替・入替または位置替する工事
- ④ 一部撤去 ……………既設ガス設備を一部撤去する工事
- ⑤ 地境撤去 ……………都市ガスを利用しなくなる事に伴い、既設ガス設備を撤去する工事

#### (2) 建物種別

- ① 木質系建物  
建物の壁および床の構造を木質材料で建設する建物(但し、鉄骨系建物で壁・床とも構造が木質材料で建築する建物を含む。)  
(在来木造、2×4、木質プレハブ工法等)
- ② 鉄骨系建物  
鉄骨軸組で建物の壁・床の構造のいずれかを軽量気泡コンクリート板(ALC)、プレキャストコンクリート板(PC)、セラミックス板など、工場であらかじめ作成した型材によって建築する建物で、施工階が地上3階以下の建物
- ③ 鉄筋・鉄骨コンクリート系建物  
鉄筋コンクリート(RC \*1)建物又は施工階が地上階4階以上の鉄骨系建物  
\*1 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)、コンクリートブロック(CB)、PC壁構造を含む。

### 3. 特別材料費

お客様のお申込み又は工事箇所の状況により、特殊な材料を要する場合の工事費用。

### 4. 特別工事費

お客様のお申込み又は工事箇所の状況により、特別の工程を要する場合の工事費用。

### 5. 付帯工事費

はつり・穴あけ・コンクリート割り・補修・塗装・吊振金具等配管に付帯する工事が発生した場合の工事費用。  
なお、付帯工事費については、別途個別見積りいたします。

## 6. 割増工事費

夜間割増工事、休日割増工事、小運搬割増工事の加算額の取扱は以下によります。

### (1) 夜間割増工事費

お客様のお申込みにより、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

### (2) 休日割増工事費

お客様のお申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。

この場合の休日とは、日曜日および国民の祝日に関する法律に規定する休日ならびに当社で定めた1月1日・1月2日・1月3日・1月4日・5月1日・12月30日・12月31日をいいます。

### (3) 小運搬割増工事費

工事場所の状況により、工作車の駐車位置からガス工事を行う家屋までの距離が30mを超える場所の工事。

また、30m以下であっても、商業地域等で、材料の運搬に支障をきたすなど作業困難な工事に適用します。

但し、敷地内に工作車の駐車場が確保できる場合は除きます。

## 7. 見積延長の計算方法

見積延長の計算は管種・口径別に0.5m単位とし、端数は切捨てます。

但し、延長が0.5m未満のときは0.5mとします。

## 8. その他

① 本単価表に記載されている単価には、消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

② 見積金額は、税抜単価をもとに計算した金額とし、端数処理を行った後に消費税等相当額を加えた金額とします。

③ 本単価表に記載のない項目については、別途個別見積もりとします。

④ 2024年1月1日以降のお申込み受付の場合、本単価表が適用されます。

⑤ 見積金額には、法定福利費が含まれています。



## I. 新設工事【木質系・鉄骨系】

### <フレキ工法>\*1

見積金額=[基本工事費×メータ数+埋設管単価×延長+非埋設管単価×延長+ガス栓ライン単価×系統数+特別材料費+特別工事費+割増工事費]×(1+諸経費率)

			単位	戸建*2	集合*2
基本工事費*3			件/ガスメーター	29,480	28,980
埋設管工事費(32A以下)*4	PE管	15m以下	m	4,980	
		15m超*5	m	3,630	
	PLS鋼管ほか*6		m	5,570	
非埋設管工事費(32A以下)*4	カラー鋼管ほか*7		m	4,490	
ガス栓ライン工事費*8		木質系	系統	24,540	22,860
		鉄骨系	系統	26,490	24,560
諸経費率				10%	

\*1 フレキ工法とは、主に新築住宅を対象としフレキ管を用い、全て新規で施工する工法をいいます。

\*2 取付メーター戸数と同数を見積りし、メーター2個以下は戸建単価を、メーター3個以上は集合単価を適用します。

\*3 メータ廻り工事などの費用で、メーターの高さはGL+1.0mの範囲です。この高さを超過する場合は、別途加算します。

\*4 配管支持金具を含みます。但し、ステンレス製吊振金具を使用した場合は、別途見積もりいたします。

また、40A以上については、ネジ工法単価を適用します。

\*5 ガスメータ1個につき灯外管(ガスメータ1次側)の埋設延長が15mを超える場合に適用します。

\*6 PLS鋼管ほかとは、PLS鋼管およびフレキ管をいいます。

\*7 カラー鋼管ほかとは、カラー鋼管・白ガス管・フレキ管をいいます。

\*8 ガス栓ライン工事費は、フレキ管およびガス栓ならびにフレキガス栓接続を含んだパック単価です。

#### ・フレキガス栓品名

1口ガス栓	フレキ1/2UL・UIネジガス栓 フレキ3/4UL・UI(20A)ネジガス栓 フレキ3/4UI(25A)ネジガス栓 フレキガスコンセント(埋込型E2ロアース付) フレキ壁ヒューズガス栓 フレキ床ヒューズガス栓 フレキガスコンセント(露出型) フレキ薄型ガスコンセント フレキLAコンセントヒューズガス栓 フレキLBコンセントヒューズガス栓 フレキLBヒューズガス栓 フレキ13mmLネジガス栓 フレキガスコンセント(埋込型)
2口ガス栓	フレキLA2口ヒューズガス栓 フレキLB2口ヒューズガス栓 フレキLBペアヒューズガス栓(L・R) フレキガスコンセントW(露出型) フレキガスコンセントW(埋込型) フレキガスコンセントW(埋込E付)

# I. 新設工事等【木質系・鉄骨系】

## <ネジ+フレキ工法>

見積金額=[埋設管単価×延長+非埋設管単価×延長+撤去工事単価×延長+ガス栓単価×個数+特別材料費+内管取出費+特別工事費+割増工事費]×(1+諸経費率) (単価:円/m)

			10A	15A	20A	25A	30/32A	40A	50A	75/80A
埋設管工事費	PE管	15m以下	—	—	—	4,980		—	6,040	8,510
		15m超*1	—	—	—	3,630		—	—	—
	PLS鋼管		—	6,800				8,950	11,930	19,030
	CD管付フレキ管		5,570				—	—	—	—
非埋設管工事費*2	木質系*3	白ガス管	—	4,450				5,730	7,030	10,450
		カラー鋼管	—	4,780				6,660	7,890	11,880
		フレキ管	3,690				—	—	—	—
		サヤ管付フレキ管	—	—	5,420		—	—	—	—
	鉄骨系	白ガス管	—	5,380				6,830	8,350	12,410
		カラー鋼管	—	5,690				7,790	9,240	13,830
		フレキ管	4,430				—	—	—	—
		サヤ管付フレキ管	—	—	5,540		—	—	—	—
撤去工事単価			1,490				1,930	2,010	2,750	

(単価:円/個)

区分	品名		単価	
ガス栓単価*3	フレキガス栓	露出ガス栓1口	8,440	
		露出ガス栓2口	10,610	
		埋込ガス栓1口	10,250	
		ネジガス栓	5,460	
		ガスコンセント	フレキガスコンセント(埋込型)	11,490
			フレキ薄型ガスコンセント	12,390
			フレキガスコンセントW(埋込型)	14,890
			フレキガスコンセント(露出)	8,810
	ネジガス栓	フレキガスコンセント(W露出)	12,710	
		露出ガス栓1口	5,090	
		露出ガス栓2口	8,970	
		埋込ガス栓1口	12,170	
埋込ガス栓2口		13,130		
ネジガス栓	4,860			
諸経費率		10%		

\*1 ガスメータ1個につき灯外管(ガスメータ1次側)の埋設延長が15mを超える場合に適用します。

\*2 配管支持金具を含みます。但し、ステンレス製吊振金具を使用した場合は、別途見積もりいたします。

\*3 経年管入替工事は、鉄骨系建物の場合においても木質系の単価を適用します。

新設工事<ネジ+フレキ工法> ガス栓単価表

(単位:円/個)

	品名		単価*4
フレキ用ガス栓	露出ガス栓1口	フレキLBヒューズガス栓	8,440
		フレキLAコンセントヒューズガス栓	
		フレキLBコンセントヒューズガス栓	
	露出ガス栓2口	フレキLA2口コンセントヒューズガス栓	10,610
		フレキLBペアヒューズガス栓(L・R)	
		フレキLB2口コンセントヒューズガス栓	
	埋込ガス栓1口	フレキ壁ヒューズガス栓	10,250
		フレキ床ヒューズガス栓	
		フレキガスコンセント増設	
		フレキ壁貫通ヒューズガス栓(丸)	
		フレキガスコンセント(壁貫通)	
	ネジガス栓	フレキ13mmLネジガス栓	5,460
		15mmフレキネジガス栓	
		20mmフレキネジガス栓	
		25mmフレキネジガス栓	
		フレキ1/2UL・UIネジガス栓	
		フレキ3/4UL・UIネジガス栓 20mm	
		フレキ3/4UIネジガス栓 25mm	
	ガスコンセント	フレキガスコンセント(露出型)	8,810
		フレキガスコンセントW(露出型)	12,710
フレキガスコンセント(埋込型)		11,490	
フレキ薄型ガスコンセント		12,390	
フレキガスコンセント(埋込型E2口アース付)		14,340	
フレキガスコンセントW(埋込型)		14,890	
ネジ用ガス栓	露出ガス栓1口	LBヒューズガス栓	5,090
		LAコンセントヒューズガス栓	
		LBコンセントヒューズガス栓	
		13LAヒューズガス栓(営業用)	
		13LBヒューズガス栓(営業用)	
		ガスコンセント(露出型)	
	露出ガス栓2口	LA2口コンセントヒューズガス栓	8,970
		LB2口コンセントヒューズガス栓	
		LBペアヒューズガス栓(L・R)	
		LB2口ヒューズガス栓	
		ガスコンセントW(露出型)	
	埋込ガス栓1口	壁ヒューズガス栓	12,170
		床ヒューズガス栓	
		壁貫通ヒューズガス栓(丸)	
	埋込ガス栓2口	壁2口ヒューズガス栓	13,130
	ネジガス栓	13mmLネジガス栓(給湯・厨房用)	4,860
		15mmネジガス栓	
20mmネジガス栓			
25mmネジガス栓			
32mm器具用分岐ガス栓			

\*4 取付労務費を含みます。

## V. 増設・入取替・位置替

見積金額＝[基本工事費＋埋設管単価×延長＋非埋設管単価×延長＋撤去工事単価×延長＋ガス栓単価×個数＋内管取出費＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費＋割増工事費]×(1＋諸経費率)

基本工事費 *1	件/ガスメーター *2	11,890
----------	-------------	--------

(単価:円/m)

		10A	15A	20A	25A	30/32A	40A	50A	75/80A	
埋設管	PE管	—	—	—	5,340		—	6,490	8,700	
	PLS鋼管	—	—	8,300			8,930	12,800	20,130	
	CD管付フレキ管	5,570			—	—	—	—		
非埋設管	木質系	白ガス管*3	—	4,530		5,910	6,270	8,140	14,310	
		カラー鋼管*3	—	4,960		6,470	6,860	12,960	14,610	
		フレキ管	3,690			—	—	—	—	
		サヤ管付フレキ管	—	—	5,420		—	—	—	
	鉄骨系	白ガス管*3	—	5,450		6,760	7,170	9,210	15,890	
		カラー鋼管*3	—	5,770		7,350	7,800	14,030	17,290	
		フレキ管	4,430			—	—	—	—	
		サヤ管付フレキ管	—	—	5,540		—	—	—	
	鉄筋系	白ガス管*3	—	5,620		7,870	8,910	9,940	16,900	
		カラー鋼管*3	—	6,190		8,800	10,010	16,410	18,250	
		フレキ管	4,560			—	—	—	—	
		サヤ管付フレキ管	—	—	5,610		—	—	—	
	撤去工事単価		1,490			—	1,930	2,810	3,690	
	諸経費率		10%							

\*1 基本工事費は、施工前の準備・確認作業および施工後の気密・点火試験等の費用をいいます。

\*2 基本工事費はガスメーターと同数で見積りします。

\*3 配管支持金具を含みます。但し、ステンレス製吊振金具を使用した場合は、別途見積もりいたします。



増設・入取替・位置替 ガス栓単価表

(単位:円/個)

		品名	単価*4
フレキ用ガス栓	露出ガス栓1口	フレキLBヒューズガス栓	8,440
		フレキLAコンセントヒューズガス栓	
		フレキLBコンセントヒューズガス栓	
	露出ガス栓2口	フレキLA2口コンセントヒューズガス栓	10,610
		フレキLBペアヒューズガス栓(L・R)	
		フレキLB2口コンセントヒューズガス栓	
	埋込ガス栓1口	フレキ壁ヒューズガス栓	10,250
		フレキ床ヒューズガス栓	
		フレキガスコンセント増設	
		フレキ壁貫通ヒューズガス栓(丸)	
		フレキガスコンセント(壁貫通)	
	ネジガス栓	フレキ13mmLネジガス栓	5,460
		15mmフレキネジガス栓	
		20mmフレキネジガス栓	
		25mmフレキネジガス栓	
		フレキ1/2UL・UIネジガス栓	
		フレキ3/4UL・UIネジガス栓 20mm	
		フレキ3/4UIネジガス栓 25mm	
	ガスコンセント	フレキガスコンセント(露出型)	8,810
		フレキガスコンセントW(露出型)	12,710
フレキガスコンセント(埋込型)		11,490	
フレキ薄型ガスコンセント		12,390	
フレキガスコンセント(埋込型E2口アース付)		14,340	
	フレキガスコンセントW(埋込型)	14,890	
ネジ用ガス栓	露出ガス栓1口	LBヒューズガス栓	5,090
		LAコンセントヒューズガス栓	
		LBコンセントヒューズガス栓	
		13LAヒューズガス栓(営業用)	
		13LBヒューズガス栓(営業用)	
		ガスコンセント(露出型)	
	露出ガス栓2口	LA2口コンセントヒューズガス栓	8,970
		LB2口コンセントヒューズガス栓	
		LBペアヒューズガス栓(L・R)	
		LB2口ヒューズガス栓	
		ガスコンセントW(露出型)	
	埋込ガス栓1口	壁ヒューズガス栓	12,170
		床ヒューズガス栓	
		壁貫通ヒューズガス栓(丸)	
	埋込ガス栓2口	壁2口ヒューズガス栓	13,130
	ネジガス栓	13mmLネジガス栓(給湯・厨房用)	4,860
		15mmネジガス栓	
20mmネジガス栓			
25mmネジガス栓			
32mm器具用分岐ガス栓			

\*4 取付労務費を含みます。

## VI キッチン入替パック単価

見積金額＝[基本工事費＋給湯器結び替え単価×台数＋埋設管単価×延長＋非埋設管単価×延長＋撤去工事単価×延長＋ガス栓単価×個数＋内管取出費＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費＋割増工事費]×(1＋諸経費率)

基本工事費 *1	円/件	27,273	※税込:33,000円となります。
給湯器結び替え*2	円/台	9,091	※税込:11,000円となります。
諸経費率		10%	

\*1 既存のキッチンと同じ場所への入替で、ガスコンロ1台分の配管撤去および配管ならびに器具接続を含みます。

\*2 キッチン入替と同時申込で、給湯器の能力が同等かつ同じ設置場所のガス管の結び替えの作業に適用します。

\*3 \*1\*2の範囲を超える工事内容については、増設・入取替・位置替の木質系単価表を適用し算出します。

## VII 一部撤去

見積金額＝[基本工事費＋撤去工事単価×延長＋付帯工事費＋割増工事費]×(1＋諸経費率)

基本工事費 *1	円/件	5,850								
			(単価:円/m)							
		10A	15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A	
撤去工事単価	円/m	1,490					1,930	2,810	3,690	
諸経費率		10%								

\*1 切断・プラグ止め工事等の費用をいいます。

## VIII 地境撤去\*1

見積金額＝[基本工事費＋配管撤去費＋付帯工事費＋割増工事費]×(1＋諸経費率)

基本工事費	円/件	16,330				
		25A	32A	40A	50A	80A
配管撤去費	円/m	16,790	20,310	29,240	49,450	
諸経費率		10%				

\*1 建物解体に伴う地境撤去は、当社負担といたします。

## IX. ガス栓単独増設・位置替工事

見積金額＝[基本工事費＋ガス栓別単価×個数＋アダプター単価×個数＋配管撤去工事費＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費＋割増工事費]×(1＋諸経費率)

① 基本工事費・諸経費率 (単位:円/件)

基本工事費*1	8,130
諸経費率	10%

\*1 基本工事費は、施工前の準備・確認作業および施工後の気密・点火試験等の費用をいいます。

② ガス栓別単価

V. 増設・入取替・位置替のガス栓単価表と同じです。

③ アダプター単価 (単位:円/個)

13mmLネジヒューズアダプター	1090
------------------	------

撤去工事単価 (単位:円/m)

	32A以下	40A	50A	80A
配管撤去費*1	1,490	1,930	2,810	3,690

\*1 撤去する管の種類・部位にかかわらず、上記単価を適用します。

## X. ガス栓取替工事

見積金額＝[基本工事費＋ガス栓別単価×個数＋アダプター単価×個数＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費＋割増工事費]×(1＋諸経費率)

① 基本工事費・諸経費率 (単位:円/件)

基本工事費*1	5,850
諸経費率	10%

\*1 基本工事費は、施工前の準備・確認作業および施工後の気密・点火試験等の費用をいいます。

② ガス栓別単価

V. 増設・入取替・位置替のガス栓単価表と同じです。

③ アダプター単価

IX. ガス栓単独増設・位置替工事の③アダプター単価と同じです。

## 内管取出単価

(単位:円/ヶ所)

				取出管口径					
元管の種類	部位	取出方法	元管口径	20A以下	25A	30/32A	40A	50A	75/80A
鋼管 (PLS等)	露出部	露出切断取出*1	—	7,050			9,640	10,700	15,770
		穿孔取出*2	—	8,260			—	—	—
		マジックジョイント 取出	20A	9,600	—	—	—	—	—
			25A	—	10,750	—	—	—	—
			32A	—	—	13,270	—	—	—
			40A	—	—	15,850	—	—	—
			50A	—	—	17,210	—	—	—
			80A	—	—	—	—	32,340	—
	100A	—	—	—	—	50,970	—		
	埋設部	埋設切断取出*3	—	12,320			14,720	18,900	26,900
		クランプ取出	32A	14,040			—	—	—
			40A	14,040			—	—	—
			50A	14,240			—	—	—
	80A		16,150			—	18,720	—	
PE管	埋設部	PE融着取出*4	—	13,980			—	16,930	19,260
フレキ管	露出部	フレキ切断取出*5	—	8,730		—	—	—	—
	埋設部	フレキ切断取出*5	—	11,420		—	—	—	—
	共通	プラグ止めからの取出	—	4,350		—	—	—	—
		ガス栓分岐取出	—	4,480		—	—	—	—

\*1 既設鋼管の一部を切断し、新たに鋼管もしくはフレキ管を接続する工事をいいます。また、同様の施工方法で既設鋼管と結ぶ工事にも適用します。

\*2 既設鋼管を穿孔し、新たにフレキ管を接続する工事をいいます。

\*3 既設鋼管の一部を切断し、新たに鋼管またはPE管を接続する工事をいいます。また、同様の施工方法で既設鋼管と結ぶ工事にも適用します。

\*4 既設PE管の一部を切断もしくは穿孔し、新たにPE管を接続する工事をいいます。また、同様の施工方法で既設PE管と結ぶ工事にも適用します。

\*5 既設フレキ管の一部を切断し、新たにフレキ管を接続する工事をいいます。また、同様の施工方法で既設フレキ管と結ぶ工事にも適用します。

(注) 上記の取出方法以外で施工した場合は、別途見積もりいたします。

特別材料費(取付労務費を含みます。)

① PE直埋ボールバルブ・分岐ガス栓・鋳鉄逆止弁

(単位:円/個)

		15A	20A	25A	30/32A	40A	50A	75/80A
PE直埋ボールバルブ	標準品	—	—	—	32,740	—	43,500	62,920
	汎用品	—	—	18,760	19,340	—	38,140	47,740
分岐ガス栓		2,430	3,290	3,670	5,930	7,930	13,630	31,060
鋳鉄逆止弁		—	12,040	12,670	—	—	—	—

② PC絶縁継手

(単位:円/個)

		15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A
PC絶縁継手		2,330	2,690	3,130	3,740	4,680	6,120	11,750

③ 売り渡しガスメータ

別途個別見積りいたします。

④ ピット

(単位:円/個)

		単価
ピット	標準型	31,730
	簡易型	8,820

⑤ エキスパンション継手

(単位:円/組)

		単価
エキスパンション継手 (700mm)	20A	96,910
	25A	172,720
	40A	211,190
	50A	265,610
	80A	396,420

⑥ 業務用自動ガス遮断装置関係

(単位:円/個)

		単価
業務用自動 ガス遮断装置	25A	47,750
	32A	49,570
	40A	77,730
	50A	117,960
	80A	150,170
操作盤		46,410

(注) 電線工事・信号線工事は別途見積りいたします。

## 特別工事費

### ① 配管を伴う鉄管接続

(単位:円/個)

	15A	20A	25A	32A	40A	50A
配管を伴う鉄管接続	5,960	7,270	8,930	10,790	12,230	14,310

### ② フレキガス栓接続

(単位:円/ヶ所)

フレキガス栓接続	1,460
----------	-------

(注) フレキ配管で、フレキネジガス栓と機器を直接接続する場合に適用します。

### ③ 可とう管接続

(単位:円/ヶ所)

	15A	20A	25A
金属フレキ接続	3,110	3,480	5,090
強化ガスホース接続	4,960	6,110	12,040

(注) 可とう管(金属フレキホース・強化ガスホース)でネジガス栓と機器を接続する場合に適用します。

### ④ フレキヘッド取付

(単位:円/個)

ヘッド(2P~5P)	4,610
ヘッド(チーズ)	4,130

### ⑤ フレキヘッドケーシング

(単位:円/個)

フレキヘッドケーシング	7,230
-------------	-------

### ⑥ ガスメータ取付費

(単位:円/個)

呼称:Q	1.6/2	2.5	4/6	10	16
メータユニット	7,380			—	—
従来工法	6,360	6,360	7,680	12,080	14,650

呼称:Q	25/30	40/50	65/100	120
従来工法	24,080	24,130	83,870	83,870

(注) 架台を作成する場合は、レジメータ台費を加算します。

### ⑦ レジメータ台

(単位:円/組)

レジメータ台	12,910
--------	--------

### ⑧ よう壁内配管費

(単位:円/m)

よう壁内配管	8,390
--------	-------

(注) 高さ1mを超える石造り、コンクリート造り又はブロック造り等の土留め内に埋設する場合に適用します。

### ⑨ 写真撮影費

(単位:円/枚)

写真撮影	490
------	-----

(注) お客様からのご要望により、工事写真を提出した場合に適用します。

## 付帯工事費

別途個別見積りいたします。

## 割増工事費

割増工事費 = (基本工事費 + 配管工事費 + ガス栓工事費 + 配管撤去費 + 特別材料費 + 特別工事費  
+ 付帯工事費) × 割増率

割増率は、以下のとおりとします。

項目	割増率
夜間	35%
休日	15%
小運搬	10%

単価表2

# 内管工事費見積単価表

〔 鉄筋・鉄骨コンクリート系建物  
＜新設工事＞ 〕

税抜表記

2024年1月1日 実施

武州ガス株式会社



## ・適用範囲・用語の定義等

### 1. 適用範囲

本単価は、木質系建物、鉄骨系建物、鉄筋・鉄骨コンクリート系建物の内管工事費見積りに適用します。但し、工事種別により適用する単価表は以下のとおりとします。

		適用する単価表
新設	木質系建物・鉄骨系建物*1	単価表1を適用します。
	鉄筋系	本単価表を適用します。
増設・入取替・位置替 *2*3		単価表1を適用します。
撤去(配管を伴わないもの)		単価表1を適用します。

\*1 木質系・鉄骨系に限り、ガスメーターの上流側のガス管の材質が白ガス管など経年管を入替する工事にも適用します。

\*2 下記に該当する工事は、キッチン入替パック単価表を適用します。

16号以下のガスメーターの下流側で、キッチン入替に伴うガス工事において、同一の場所の入替工事に適用します。

\*3 但し、下記に該当する工事は除きます。

① 「ガス栓単独増設・位置替工事」・・・ガス栓単独増設・位置替工事単価表を適用します。

16号以下のガスメーターの下流側において、継手のみを使用してガス栓を増設する工事、位置を変える工事、およびその工事に伴う配管撤去工事。

なお、継手の総延長は20cm未満とします。

② 「ガス栓取替工事」・・・ガス栓取替工事単価表を適用します。

16号以下のガスメーターの下流側において、ガス栓のみを取り替える工事。

### 2. 用語の定義

本単価表で使用する用語の定義は以下のとおりとします。

#### (1) 工事種別

- ① 新設 ……………ガスメータを新規に取付ける工事
- ② 増設 ……………既設ガス設備にガス栓を増やす工事
- ③ 入取替・位置替 ……………既設ガス設備の取替・入替または位置替する工事
- ④ 一部撤去 ……………既設ガス設備を一部撤去する工事
- ⑤ 地境撤去 ……………都市ガスを利用しなくなる事に伴い、既設ガス設備を撤去する工事

#### (2) 建物種別

##### ① 木質系建物

建物の壁および床の構造を木質材料で建設する建物(但し、鉄骨系建物で壁・床とも構造が木質材料で建築する建物を含む。)

(在来木造、2×4、木質プレハブ工法等)

##### ② 鉄骨系建物

鉄骨軸組で建物の壁・床の構造のいずれかを軽量気泡コンクリート板(ALC)、プレキャストコンクリート板(PC)、セラミックス板など、工場であらかじめ作成した型材によって建築する建物で、施工階が地上3階以下の建物

##### ③ 鉄筋・鉄骨コンクリート系建物

鉄筋コンクリート(RC \*1)建物又は施工階が地上階4階以上の鉄骨系建物

\*1 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)、コンクリートブロック(CB)、PC壁構造を含む。

### 3. 特別材料費

お客様のお申込み又は工事箇所の状況により、特殊な材料を要する場合の工事費用。

### 4. 特別工事費

お客様のお申込み又は工事箇所の状況により、特別の工程を要する場合の工事費用。

### 5. 付帯工事費

はつり・穴あけ・コンクリート割り・補修・塗装・吊振金具等配管に付帯する工事が発生した場合の工事費用。

なお、付帯工事費については、別途個別見積りいたします。

## 6. 割増工事費

夜間割増工事、休日割増工事、小運搬割増工事の加算額の取扱は以下によります。

### (1) 夜間割増工事費

お客様のお申込みにより、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

### (2) 休日割増工事費

お客様のお申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。

この場合の休日とは、日曜日および国民の祝日に関する法律に規定する休日ならびに当社で定めた1月1日・1月2日・1月3日・1月4日・5月1日・12月30日・12月31日をいいます。

### (3) 小運搬割増工事費

工事場所の状況により、工作車の駐車位置からガス工事を行う家屋までの距離が30mを超える場所の工事。

また、30m以下であっても、商業地域等で、材料の運搬に支障をきたすなど作業困難な工事に適用します。

但し、敷地内に工作車の駐車場が確保できる場合は除きます。

## 7. 見積延長の計算方法

見積延長の計算は管種・口径別に0.5m単位とし、端数は切捨てます。

但し、延長が0.5m未満のときは0.5mとします。

## 8. その他

① 本単価表に記載されている単価には、消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

② 見積金額は、税抜単価をもとに計算した金額とし、端数処理を行った後に消費税等相当額を加えた金額とします。

③ 本単価表に記載のない項目については、別途個別見積もりとします。

④ 2024年1月1日以降のお申込み受付の場合、本単価表が適用されます。

⑤ 見積金額には、法定福利費が含まれています。

# I. 新設工事【鉄筋系】(9戸以下)

## <ネジ+フレキ工法>

見積金額=[埋設管単価×延長+非埋設管単価×延長+ガス栓単価×個数+特別材料費+特別工事費+割増工事費]×(1+諸経費率) (単価:円/m)

			10A	15A	20A	25A	30/32A	40A	50A	75/80A
埋設管 工事費	PE管	15m以下	—	—	—	4,930	5,150	—	6,410	8,950
		15m超*1	—	—	—	3,630		—	—	—
	PLS鋼管		—	—	6,100	7,490	8,860	9,480	12,580	20,040
非埋設管 工事費	白ガス管*2		—	4,740	4,910	5,830	7,040	7,970	9,720	14,340
	カラー鋼管*2		—	5,080	5,220	6,200	7,870	8,950	10,600	15,760
	フレキ管		2,350	3,240	3,560	4,370	—	—	—	—
	CD管付フレキ管		4,200	6,010	6,100	7,010	—	—	—	—

(単価:円/個)

区分	品名		単価		
ガス栓単価 *3	フレキガス栓	露出ガス栓1口		8,440	
		露出ガス栓2口		10,610	
		埋込ガス栓1口		10,250	
		ネジガス栓		5,460	
		ガスコンセント	フレキガスコンセント(埋込型)		11,490
			フレキ薄型ガスコンセント		12,390
			フレキガスコンセントW(埋込型)		14,890
			フレキガスコンセント(露出)		8,810
	フレキガスコンセント(W露出)		12,710		
	ネジガス栓	露出ガス栓1口		5,090	
		露出ガス栓2口		8,970	
		埋込ガス栓1口		12,170	
		埋込ガス栓2口		13,130	
		ネジガス栓		4,860	
諸経費率		17%			

\*1 ガスメータ1個につき灯外管(ガスメータ1次側)の埋設延長が15mを超える場合に適用します。

\*2 配管支持金具を含みます。但し、ステンレス製吊振金具を使用した場合は、別途見積もりいたします。

\*3 ガス栓の品名による単価の区分は、付表1のとおりです。

新設工事【鉄筋系】(9戸以下) ガス栓単価表

(単位:円/個)

	品名		単価*
フレキ用ガス栓	露出ガス栓1口	フレキLBヒューズガス栓	8,440
		フレキLAコンセントヒューズガス栓	
		フレキLBコンセントヒューズガス栓	
	露出ガス栓2口	フレキLA2口コンセントヒューズガス栓	10,610
		フレキLBペアヒューズガス栓(L・R)	
		フレキLB2口コンセントヒューズガス栓	
	埋込ガス栓1口	フレキ壁ヒューズガス栓	10,250
		フレキ床ヒューズガス栓	
		フレキガスコンセント増設	
		フレキ壁貫通ヒューズガス栓(丸)	
		フレキガスコンセント(壁貫通)	
	ネジガス栓	フレキ13mmLネジガス栓	5,460
		15mmフレキネジガス栓	
		20mmフレキネジガス栓	
		25mmフレキネジガス栓	
		フレキ1/2UL・UIネジガス栓	
		フレキ3/4UL・UIネジガス栓 20mm	
		フレキ3/4UIネジガス栓 25mm	
	ガスコンセント	フレキガスコンセント(露出型)	8,810
		フレキガスコンセントW(露出型)	12,710
フレキガスコンセント(埋込型)		11,490	
フレキ薄型ガスコンセント		12,390	
フレキガスコンセント(埋込型E2口アース付)		14,340	
フレキガスコンセントW(埋込型)		14,890	
ネジ用ガス栓	露出ガス栓1口	LBヒューズガス栓	5,090
		LAコンセントヒューズガス栓	
		LBコンセントヒューズガス栓	
		13LAヒューズガス栓(営業用)	
		13LBヒューズガス栓(営業用)	
		ガスコンセント(露出型)	
	露出ガス栓2口	LA2口コンセントヒューズガス栓	8,970
		LB2口コンセントヒューズガス栓	
		LBペアヒューズガス栓(L・R)	
		LB2口ヒューズガス栓	
		ガスコンセントW(露出型)	
	埋込ガス栓1口	壁ヒューズガス栓	12,170
		床ヒューズガス栓	
		壁貫通ヒューズガス栓(丸)	
	埋込ガス栓2口	壁2口ヒューズガス栓	13,130
	ネジガス栓	13mmLネジガス栓(給湯・厨房用)	4,860
		15mmネジガス栓	
20mmネジガス栓			
25mmネジガス栓			
32mm器具用分岐ガス栓			

\* 取付労務費を含みます。

## Ⅱ. 新設工事【鉄筋系】(10戸以上)

### <ネジ+フレキ工法>

見積金額=[埋設管単価×延長+非埋設管単価×延長+ガス栓単価×個数+特別材料費+特別工事費  
+割増工事費]×(1+共通仮設費率)×(1+諸経費率) (単価:円/m)

		10A	15A	20A	25A	30/32A	40A	50A	75/80A
埋設管工事費	PE管	—	—	—	4,860	5,090	—	6,320	8,860
	PLS鋼管	—	—	6,020	7,400	8,760	9,390	12,470	19,910
非埋設管工事費	白ガス管*2	—	4,640	4,800	5,730	6,930	7,850	9,550	14,110
	カラー鋼管*2	—	4,980	5,110	6,100	7,720	8,780	10,430	15,530
	フレキ管	2,320	3,200	3,520	4,320	—	—	—	—
	CD管付フレキ管	4,140	5,970	6,030	6,930	—	—	—	—

(単価:円/個)

区分	品名		単価	
ガス栓単価*3	フレキガス栓	露出ガス栓1口	8,440	
		露出ガス栓2口	10,610	
		埋込ガス栓1口	10,250	
		ネジガス栓	5,460	
		ガスコンセント	フレキガスコンセント(埋込型)	11,490
			フレキ薄型ガスコンセント	12,390
			フレキガスコンセントW(埋込型)	14,890
			フレキガスコンセント(露出)	8,810
			フレキガスコンセント(W露出)	12,710
		ネジガス栓	露出ガス栓1口	5,090
	露出ガス栓2口		8,970	
	埋込ガス栓1口		12,170	
	埋込ガス栓2口		13,130	
	ネジガス栓		4,860	
共通仮設費		1%		
諸経費率		17%		

\*1 ガスメータ1個につき灯外管(ガスメータ1次側)の埋設延長が15mを超える場合に適用します。

\*2 配管支持金具を含みます。但し、ステンレス製吊振金具を使用した場合は、別途見積もりいたします。

\*3 ガス栓の品名による単価の区分は、付表2のとおりです。

新設工事【鉄筋系】(10戸以上) ガス栓単価表

(単位:円/個)

	品名		単価*
フレキ用ガス栓	露出ガス栓1口	フレキLBヒューズガス栓	8,440
		フレキLAコンセントヒューズガス栓	
		フレキLBコンセントヒューズガス栓	
	露出ガス栓2口	フレキLA2口コンセントヒューズガス栓	10,610
		フレキLBペアヒューズガス栓(L・R)	
		フレキLB2口コンセントヒューズガス栓	
	埋込ガス栓1口	フレキ壁ヒューズガス栓	10,250
		フレキ床ヒューズガス栓	
		フレキガスコンセント増設	
		フレキ壁貫通ヒューズガス栓(丸)	
		フレキガスコンセント(壁貫通)	
	ネジガス栓	フレキ13mmLネジガス栓	5,460
		15mmフレキネジガス栓	
		20mmフレキネジガス栓	
		25mmフレキネジガス栓	
		フレキ1/2UL・UIネジガス栓	
		フレキ3/4UL・UIネジガス栓 20mm	
		フレキ3/4UIネジガス栓 25mm	
	ガスコンセント	フレキガスコンセント(露出型)	8,810
		フレキガスコンセントW(露出型)	12,710
フレキガスコンセント(埋込型)		11,490	
フレキ薄型ガスコンセント		12,390	
フレキガスコンセント(埋込型E2口アース付)		14,340	
フレキガスコンセントW(埋込型)		14,890	
ネジ用ガス栓	露出ガス栓1口	LBヒューズガス栓	5,090
		LAコンセントヒューズガス栓	
		LBコンセントヒューズガス栓	
		13LAヒューズガス栓(営業用)	
		13LBヒューズガス栓(営業用)	
		ガスコンセント(露出型)	
	露出ガス栓2口	LA2口コンセントヒューズガス栓	8,970
		LB2口コンセントヒューズガス栓	
		LBペアヒューズガス栓(L・R)	
		LB2口ヒューズガス栓	
		ガスコンセントW(露出型)	
	埋込ガス栓1口	壁ヒューズガス栓	12,170
		床ヒューズガス栓	
		壁貫通ヒューズガス栓(丸)	
	埋込ガス栓2口	壁2口ヒューズガス栓	13,130
	ネジガス栓	13mmLネジガス栓(給湯・厨房用)	4,860
		15mmネジガス栓	
20mmネジガス栓			
25mmネジガス栓			
32mm器具用分岐ガス栓			

\* 取付労務費を含みます。

特別材料費(取付労務費を含みます。)

① PE直埋ボールバルブ・分岐ガス栓・鋳鉄逆止弁

(単位:円/個)

		15A	20A	25A	30/32A	40A	50A	75/80A
PE直埋ボールバルブ	標準品	—	—	—	31,100	—	41,340	59,800
	汎用品	—	—	17,830	18,380	—	36,250	45,380
分岐ガス栓		2,320	3,110	3,470	5,630	7,530	12,940	29,530
鋳鉄逆止弁		—	11,470	12,050	12,900	13,750	21,260	47,530

② PC絶縁継手

(単位:円/個)

		15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A
PC絶縁継手		2,210	2,540	2,970	3,560	4,460	5,810	11,180

③ 売り渡しガスメータ

別途個別見積りいたします。

④ ピット

(単位:円/個)

		単価
ピット	標準型	30,180
	簡易型	8,390

⑤ エキスパンション継手

(単位:円/組)

		単価
エキスパンション継手 (700mm)	20A	92,130
	25A	164,160
	40A	200,720
	50A	252,500
	80A	376,820

⑥ 業務用自動ガス遮断装置関係

(単位:円/個)

		単価
業務用自動 ガス遮断装置	25A	45,360
	32A	47,100
	40A	73,880
	50A	112,130
	80A	142,750
操作盤		43,180

(注) 電線工事・信号線工事は別途見積りいたします。

## 特別工事費

### ① 配管を伴う鉄管接続

(単位:円/個)

	15A	20A	25A	32A	40A	50A
配管を伴う鉄管接続	5,450	6,660	8,170	9,900	11,250	13,210

### ② フレキガス栓接続

(単位:円/ヶ所)

フレキガス栓接続	1,390
----------	-------

(注) フレキ配管で、フレキネジガス栓と機器を直接接続する場合に適用します。

### ③ 可とう管接続

(単位:円/ヶ所)

	15A	20A	25A
金属フレキ接続	2,950	3,300	4,830
強化ガスホース接続	4,710	5,800	11,430

(注) 可とう管(金属フレキホース・強化ガスホース)でネジガス栓と機器を接続する場合に適用します。

### ④ フレキヘッド取付

(単位:円/個)

ヘッド(2P~5P)	4,250
ヘッド(チーズ)	3,740

### ⑤ フレキヘッドケーシング

(単位:円/個)

フレキヘッドケーシング	7,000
-------------	-------

### ⑥ ガスメータ取付費

(単位:円/個)

呼称:Q	1.6/2	2.5	4/6	10	16
メータユニット	7,310			—	—
従来工法	6,100	6,120	6,120	11,680	14,200

呼称:Q	25/30	40/50	65/100	120
従来工法	22,930	23,000	80,520	80,520

(注) 架台を作成する場合は、レジメータ台費を加算します。

### ⑦ レジメータ台

(単位:円/組)

レジメータ台	12,560
--------	--------

### ⑧ よう壁内配管費

(単位:円/m)

よう壁内配管	7,600
--------	-------

(注) 高さ1mを超える石造り、コンクリート造り又はブロック造り等の土留め内に埋設する場合に適用します。

### ⑨ 写真撮影費

(単位:円/枚)

写真撮影	460
------	-----

(注) お客様からのご要望により、工事写真を提出した場合に適用します。



## 付帯工事費

別途個別見積りといたします。

## 割増工事費

割増工事費 = (基本工事費 + 配管工事費 + ガス栓工事費 + 配管撤去費 + 特別材料費 + 特別工事費  
+ 付帯工事費) × 割増率

割増率は、以下のとおりとします。

項目	割増率
夜間	35%
休日	15%
小運搬	10%