(導管)第4表 託送供給用設備計画 (1/2)

【ガス導管】

事業者名 武州瓦斯株式会社

					2021年度 (実績)	2022年度 (実績見込)	2023年度 (初年度)	2024年度	2025年度
導 管 延 長	新 設	高压	1MPa以上	m	0	0	0	0	0
		中压	1MPa未満 0.1MPa以上	m	2,431	11,576	5,656	12,023	5,982
		低压	0.1MPa未満	m	48,791	41,076	36,385	39,665	34,591
	廃 止	高压	1MPa以上	m	0	0	0	0	0
		中压	1MPa未満 0.1MPa以上	m	170	118	110	2,400	2,900
		低压	0.1MPa未満	m	6,586	2,754	3,146	1,900	1,800
	年度末 導管総延長	高压	1MPa以上	m	2,713	2,713	2,713	2,713	2,713
		中压	1MPa未満 0.1MPa以上	m	398,379	409,837	415,383	425,006	428,088
		低压	0.1MPa未満	m	2,259,397	2,297,719	2,330,958	2,368,723	2,401,514
		合 計		m	2,660,490	2,710,270	2,749,055	2,796,443	2,832,316
取 替				m	6,756	2,872	3,256	4,300	4,700

〈主要導管設置等計画〉

名 称	区 間	主要な経過地	内 径 (mm)	ガスの圧力 (MPa)	総延長 (m)	工事完了分 (m)	工事の着手 予定年月	使用開始 予定年月	設・改 休・廃
寄居・深谷間 接続工事(推 進)	寄居町富田～深谷市畠山	寄居町富田・赤浜 深谷市畠山	390.6	0.971	663	-	2023.2	2023.12	設
導管網強韌 化工事	川越市城下町～郭町1丁目	川越市 城下町・郭町	204.7	0.971	600	-	2023.6	2023.11	設
太平洋セメント	日高市大字南平沢	日高市大字南平沢	304.7	0.971	1,712	-	2022.12	2023.7	設

(導管) 第4表 託送供給用設備計画 (2/2)

【ガスホルダー】

			2021年度 (実績)	2022年度 (実績見込)	2023年度 (初年度)	2024年度	2025年度
年度末ガスホルダー計画	基数	基	2	2	2	2	2
	貯蔵容量	m ³	267,300	267,300	267,300	267,300	267,300

〈ガスホルダーの設置等計画〉

年度	設置場所	種類	基数	貯蔵容量(m ³)	圧力 (高中低)	工事の着手 予定年月日	使用開始 予定年月	設・改 休・廃
設置計画なし								

【託送供給用施設等建設予定】

プロット No.	設備の 名称	設備の 位置	建設予定地の ガス工作物等の種類	用地面積 (m ²)	工事の着手 予定年月	使用開始 予定年月	本供給計画期間における設備投資額(千円)		
							2023年度	2024年度	2025年度
建設予定なし									