

単価表1

内管工事費見積単価表

〔 木質系建物、鉄骨系建物
鉄筋・鉄骨コンクリート系建物＜新設工事除く＞ 〕

税抜表記

2026年4月1日 実施

武州ガス株式会社

・適用範囲・用語の定義等

1. 適用範囲

本単価は、木質系建物、鉄骨系建物、鉄筋・鉄骨コンクリート系建物の内管工事費見積に適用します。但し、工事種別により適用する単価表は以下のとおりとします。

	適用する単価表
新設 木質系建物・鉄骨系建物*1	本単価表の新設工事単価を適用します。
鉄筋系	単価表2を適用します。
増設・入取替・位置替 *2*3	本単価表の増設・入取替・位置替工事単価を適用します。
撤去(配管を伴わないもの)	本単価表の撤去工事単価を適用します。

*1 木質系・鉄骨系に限り、ガスメーターの上流側のガス管の材質が白ガス管など経年管を入替する工事(以下、経年管入替工事)にも適用します。

*2 下記に該当する工事は、キッチン入替バック単価表を適用します。

6号以下のガスメーターの下流側で、キッチン入替に伴うガス工事において、同一の場所の入替工事に適用します。

*3 但し、下記に該当する工事は除きます。

① 「ガス栓単独増設・位置替工事」・・・ガス栓単独増設・位置替工事単価表を適用します。

6号以下のガスメーターの下流側において、継手もしくはフレキ管を使用してガス栓を増設する工事、位置を変える工事、およびその工事に伴う配管撤去工事。

なお、継手およびフレキ管の総延長は20cm未満とします。

② 「ガス栓取替工事」・・・ガス栓取替工事単価表を適用します。

6号以下のガスメーターの下流側において、ガス栓のみを取り替える工事。

2. 用語の定義

本単価表で使用する用語の定義は以下のとおりとします。

(1) 工事種別

- ① 新設ガスメータを新規に取付ける工事
- ② 増設既設ガス設備にガス栓を増やす工事
- ③ 入取替・位置替既設ガス設備の取替・入替または位置替する工事
- ④ 一部撤去既設ガス設備を一部撤去する工事
- ⑤ 地境撤去都市ガスを利用しなくなる事に伴い、既設ガス設備を撤去する工事

(2) 建物種別

① 木質系建物

建物の壁および床の構造を木質材料で建設する建物(但し、鉄骨系建物で壁・床とも構造が木質材料で建築する建物を含む。)

(在来木造、2×4、木質プレハブ工法等)

② 鉄骨系建物

鉄骨軸組で建物の壁・床の構造のいずれかを軽量気泡コンクリート板(ALC)、プレキャストコンクリート板(PC)、セラミックス板など、工場であらかじめ作成した型材によって建築する建物で、施工階が地上3階以下の建物

③ 鉄筋・鉄骨コンクリート系建物

鉄筋コンクリート(RC *1)建物又は施工階が地上階4階以上の鉄骨系建物

*1 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)、コンクリートブロック(CB)、PC壁構造を含む。

3. 特別材料費

お客様のお申込み又は工事箇所の状況により、特殊な材料を要する場合の工事費用。

4. 特別工事費

お客様のお申込み又は工事箇所の状況により、特別の工程を要する場合の工事費用。

5. 付帯工事費

はつり・穴あけ・コンクリート割り・補修・塗装・吊振金具等配管に付帯する工事が発生した場合の工事費用。

なお、付帯工事費については、別途個別見積りいたします。

6. 割増工事費

夜間割増工事、休日割増工事、小運搬割増工事の加算額の取扱は以下によります。
なお、夜間割増工事および休日割増工事については、別途個別見積りといたします。

(1) 夜間割増工事費

お客様のお申込みにより、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

(2) 休日割増工事費

お客様のお申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。

この場合の休日とは、日曜日および国民の祝日に関する法律に規定する休日ならびに当社で定めた1月1日・1月2日・1月3日・1月4日・12月30日・12月31日をいいます。

(3) 小運搬割増工事費

工事場所の状況により、工作車の駐車位置からガス工事を行う家屋までの距離が30mを超える場所の工事。
また、30m以下であっても、商業地域等で、材料の運搬に支障をきたすなど作業困難な工事に適用します。
但し、敷地内に工作車の駐車場が確保できる場合は除きます。

7. 見積延長の計算方法

見積延長の計算は管種・口径別に0.5m単位とし、端数は切捨てます。
但し、延長が0.5m未満のときは0.5mとします。

8. その他

- ① 本単価表に記載されている単価には、消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。
- ② 見積金額は、税抜単価をもとに計算した金額とし、端数処理を行った後に消費税等相当額を加えた金額とします。
- ③ 本単価表に記載のない項目については、別途個別見積もりとします。
- ④ 2026年4月1日以降のお申込み受付の場合、本単価表が適用されます。
- ⑤ 見積金額には、法定福利費が含まれています。

I. 新設工事【木質系・鉄骨系】

<フレキ工法>*1

見積金額＝[基本工事費×メータ数＋埋設管単価×延長＋非埋設管単価×延長＋ガス栓ライン単価×系統数＋特別材料費＋特別工事費＋割増工事費]×(1＋諸経費率)

			単位	戸建*2	集合*2
基本工事費*3			件/ガスメーター	32,780	32,220
埋設管工事費(32A以下)*4	PE管	15m以下	m	5,530	
		15m超*5	m	4,030	
	PLS鋼管ほか*6		m	6,190	
非埋設管工事費(32A以下)*4	カラー鋼管ほか*7		m	4,990	
ガス栓ライン工事費*8		木質系	系統	27,280	25,420
		鉄骨系	系統	29,450	27,310
諸経費率				10%	

*1 フレキ工法とは、主に新築住宅を対象としフレキ管を用い、全て新規で施工する工法をいいます。

*2 取付メーター戸数と同数を見積りし、メーター2個以下は戸建単価を、メーター3個以上は集合単価を適用します。

*3 メータ廻り工事などの費用で、メーターの高さはGL＋1.0mの範囲です。この高さを超過する場合は、別途加算します。

*4 配管支持金具を含みます。但し、ステンレス製吊振金具を使用した場合は、別途見積もりいたします。

また、40A以上については、ネジ工法単価を適用します。

*5 ガスメータ1個につき灯外管(ガスメータ1次側)の埋設延長が15mを超える場合に適用します。

*6 PLS鋼管ほかとは、PLS鋼管およびフレキ管をいいます。

*7 カラー鋼管ほかとは、カラー鋼管・白ガス管・フレキ管をいいます。

*8 ガス栓ライン工事費は、フレキ管およびガス栓ならびにフレキガス栓接続を含んだパック単価です。

・フレキガス栓品名

1口ガス栓	フレキ1／2UL・UIネジガス栓 フレキ3／4UL・UI(20A)ネジガス栓 フレキ3／4UI(25A)ネジガス栓 フレキガスコンセント(埋込型E2ロアース付) フレキ壁ヒューズガス栓 フレキ床ヒューズガス栓 フレキガスコンセント(露出型) フレキ薄型ガスコンセント フレキLAコンセントヒューズガス栓 フレキLBコンセントヒューズガス栓 フレキLBヒューズガス栓 フレキ13mmLネジガス栓 フレキガスコンセント(埋込型)
2口ガス栓	フレキLA2口ヒューズガス栓 フレキLB2口ヒューズガス栓 フレキLBペアヒューズガス栓(L・R) フレキガスコンセントW(露出型) フレキガスコンセントW(埋込型) フレキガスコンセントW(埋込E付)

I. 新設工事等【木質系・鉄骨系】 ＜ネジ＋フレキ工法＞

見積金額＝[埋設管単価×延長＋非埋設管単価×延長＋撤去工事単価×延長＋ガス栓単価×個数＋特別材料費
＋内管取出費＋特別工事費＋割増工事費]×(1＋諸経費率)
(単価:円/m)

			10A	15A	20A	25A	30/32A	40A	50A	75/80A
埋設管工事費	PE管	15m以下	—	—	—	5,530		—	6,710	9,460
		15m超*1	—	—	—	4,030		—	—	—
	PLS鋼管		—	7,560				9,950	13,260	21,160
	CD管付フレキ管		6,190				—	—	—	—
非埋設管工事費*2	木質系 *3	白ガス管	—	4,940				6,370	7,810	11,620
		カラー鋼管	—	5,310				7,400	8,770	13,210
		フレキ管	4,100				—	—	—	—
		サヤ管付 フレキ管	—	—	6,020		—	—	—	—
	鉄骨系	白ガス管	—	5,980				7,590	9,280	13,790
		カラー鋼管	—	6,320				8,660	10,270	15,370
		フレキ管	4,920				—	—	—	—
		サヤ管付 フレキ管	—	—	6,160		—	—	—	—
撤去工事単価			1,650				2,140	2,230	3,050	

(単価:円/個)

区分	品名		単価	
ガス栓単価*3	フレキガス栓	露出ガス栓1口	9,380	
		露出ガス栓2口	11,790	
		埋込ガス栓1口	11,390	
		ネジガス栓	6,070	
		ガスコンセント	フレキガスコンセント(埋込型)	12,770
			フレキ薄型ガスコンセント	13,770
			フレキガスコンセントW(埋込型)	16,550
			フレキガスコンセント(露出)	9,790
			フレキガスコンセント(W露出)	14,130
	ネジガス栓	露出ガス栓1口	5,660	
		露出ガス栓2口	9,970	
		埋込ガス栓1口	13,530	
埋込ガス栓2口		14,600		
ネジガス栓		5,400		
諸経費率		10%		

*1 ガスメータ1個につき灯外管(ガスメータ1次側)の埋設延長が15mを超える場合に適用します。

*2 配管支持金具を含みます。但し、ステンレス製吊振金具を使用した場合は、別途見積もりいたします。

*3 経年管入替工事は、鉄骨系建物の場合においても木質系の単価を適用します。

新設工事<ネジ+フレキ工法> ガス栓 単価表

(単位:円/個)

	品名		単価*4
フレキ用ガス栓	露出ガス栓1口	フレキLBヒューズガス栓	9,380
		フレキLAコンセントヒューズガス栓	
		フレキLBコンセントヒューズガス栓	
	露出ガス栓2口	フレキLA2口コンセントヒューズガス栓	11,790
		フレキLBペアヒューズガス栓(L・R)	
		フレキLB2口コンセントヒューズガス栓	
	埋込ガス栓1口	フレキ壁ヒューズガス栓	11,390
		フレキ床ヒューズガス栓	
		フレキガスコンセント増設	
		フレキ壁貫通ヒューズガス栓(丸)	
		フレキガスコンセント(壁貫通)	
	ネジガス栓	フレキ13mmLネジガス栓	6,070
		15mmフレキネジガス栓	
		20mmフレキネジガス栓	
		25mmフレキネジガス栓	
		フレキ1/2UL・UIネジガス栓	
		フレキ3/4UL・UIネジガス栓 20mm	
		フレキ3/4UIネジガス栓 25mm	
	ガスコンセント	フレキガスコンセント(露出型)	9,790
		フレキガスコンセントW(露出型)	14,130
		フレキガスコンセント(埋込型)	12,770
		フレキ薄型ガスコンセント	13,770
		フレキガスコンセント(埋込型E2口アース付)	15,940
		フレキガスコンセントW(埋込型)	16,550
ネジ用ガス栓	露出ガス栓1口	LBヒューズガス栓	5,660
		LAコンセントヒューズガス栓	
		LBコンセントヒューズガス栓	
		13LAヒューズガス栓(営業用)	
		13LBヒューズガス栓(営業用)	
		ガスコンセント(露出型)	
	露出ガス栓2口	LA2口コンセントヒューズガス栓	9,970
		LB2口コンセントヒューズガス栓	
		LBペアヒューズガス栓(L・R)	
		LB2口ヒューズガス栓	
		ガスコンセントW(露出型)	
	埋込ガス栓1口	壁ヒューズガス栓	13,530
		床ヒューズガス栓	
		壁貫通ヒューズガス栓(丸)	
	埋込ガス栓2口	壁2口ヒューズガス栓	14,600
	ネジガス栓	13mmLネジガス栓(給湯・厨房用)	5,400
		15mmネジガス栓	
		20mmネジガス栓	
		25mmネジガス栓	
		32mm器具用分岐ガス栓	

*4 取付労務費を含みます。

V. 増設・入取替・位置替

見積金額＝[基本工事費＋埋設管単価×延長＋非埋設管単価×延長＋撤去工事単価×延長＋ガス栓単価×個数＋内管取出費＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費＋割増工事費]×(1＋諸経費率)

基本工事費 *1	件/ガスメーター *2	13,220
----------	-------------	--------

(単価:円/m)

			10A	15A	20A	25A	30/32A	40A	50A	75/80A
埋設管	PE管		—	—	—	5,930		—	7,210	9,670
	PLS鋼管		—	—	9,220			9,930	14,230	22,380
	CD管付フレキ管		6,190				—	—	—	—
非埋設管	木質系	白ガス管*3	—	5,030			6,570	6,970	9,050	15,910
		カラー鋼管*3	—	5,510			7,190	7,620	14,410	16,240
		フレキ管	4,100				—	—	—	—
		サヤ管付フレキ管	—	—	6,020		—	—	—	—
	鉄骨系	白ガス管*3	—	6,060			7,510	7,970	10,240	17,660
		カラー鋼管*3	—	6,410			8,170	8,670	15,600	19,220
		フレキ管	4,920				—	—	—	—
		サヤ管付フレキ管	—	—	6,160		—	—	—	—
	鉄筋系	白ガス管*3	—	6,240			8,750	9,900	11,050	18,790
		カラー鋼管*3	—	6,880			9,780	11,130	18,240	20,290
		フレキ管	5,070				—	—	—	—
		サヤ管付フレキ管	—	—	6,230		—	—	—	—
撤去工事単価			1,650					2,140	3,120	4,100
諸経費率			10%							

*1 基本工事費は、施工前の準備・確認作業および施工後の気密・点火試験等の費用をいいます。

*2 基本工事費はガスメーターと同数で見積りします。

*3 配管支持金具を含みます。但し、ステンレス製吊振金具を使用した場合は、別途見積もりいたします。

増設・入取替・位置替 ガス栓 単価表

(単位:円/個)

	品 名		単価*4
フレキ用ガス栓	露出ガス栓1口	フレキLBヒューズガス栓	9,380
		フレキLAコンセントヒューズガス栓	
		フレキLBコンセントヒューズガス栓	
	露出ガス栓2口	フレキLA2口コンセントヒューズガス栓	11,790
		フレキLBペアヒューズガス栓(L・R)	
		フレキLB2口コンセントヒューズガス栓	
	埋込ガス栓1口	フレキ壁ヒューズガス栓	11,390
		フレキ床ヒューズガス栓	
		フレキガスコンセント増設	
		フレキ壁貫通ヒューズガス栓(丸)	
		フレキガスコンセント(壁貫通)	
	ネジガス栓	フレキ13mmLネジガス栓	6,070
		15mmフレキネジガス栓	
		20mmフレキネジガス栓	
		25mmフレキネジガス栓	
		フレキ1/2UL・UIネジガス栓	
		フレキ3/4UL・UIネジガス栓 20mm	
		フレキ3/4UIネジガス栓 25mm	
	ガスコンセント	フレキガスコンセント(露出型)	9,790
		フレキガスコンセントW(露出型)	14,130
		フレキガスコンセント(埋込型)	12,770
		フレキ薄型ガスコンセント	13,770
		フレキガスコンセント(埋込型E2口アース付)	15,940
		フレキガスコンセントW(埋込型)	16,550
ネジ用ガス栓	露出ガス栓1口	LBヒューズガス栓	5,660
		LAコンセントヒューズガス栓	
		LBコンセントヒューズガス栓	
		13LAヒューズガス栓(営業用)	
		13LBヒューズガス栓(営業用)	
		ガスコンセント(露出型)	
	露出ガス栓2口	LA2口コンセントヒューズガス栓	9,970
		LB2口コンセントヒューズガス栓	
		LBペアヒューズガス栓(L・R)	
		LB2口ヒューズガス栓	
		ガスコンセントW(露出型)	
	埋込ガス栓1口	壁ヒューズガス栓	13,530
		床ヒューズガス栓	
		壁貫通ヒューズガス栓(丸)	
	埋込ガス栓2口	壁2口ヒューズガス栓	14,600
	ネジガス栓	13mmLネジガス栓(給湯・厨房用)	5,400
		15mmネジガス栓	
		20mmネジガス栓	
		25mmネジガス栓	
		32mm器具用分岐ガス栓	

*4 取付労務費を含みます。

VI キッチン入替パック単価

見積金額＝[基本工事費＋給湯器結び替え単価×台数＋埋設管単価×延長＋非埋設管単価×延長＋撤去工事単価×延長＋ガス栓単価×個数＋内管取出費＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費＋割増工事費]×(1＋諸経費率)

基本工事費 *1	円/件	29,753
給湯器結び替え*2	円/台	9,917
諸経費率		10%

※税込:36,000円となります。

※税込:12,000円となります。

*1 既存のキッチンと同じ場所への入替で、ガスコンロ1台分の配管撤去および配管ならびに器具接続を含みます。

*2 キッチン入替と同時申込で、給湯器の能力が同等かつ同じ設置場所のガス管の結び替えの作業に適用します。

*3 *1*2の範囲を超える工事内容については、増設・入取替・位置替の木質系単価表を適用し算出します。

*4 本単価については上記の税込額とする為、運用要則に基づく端数処理を行わない事とします。

VII 一部撤去

見積金額＝[基本工事費＋撤去工事単価×延長＋付帯工事費＋割増工事費]×(1＋諸経費率)

基本工事費 *1	円/件	8,190
----------	-----	-------

(単価:円/m)

		10A	15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A
撤去工事単価	円/m	1,650					2,140	3,120	4,100
諸経費率		10%							

*1 切断・プラグ止め工事等の費用をいいます。

VIII 地境撤去*1

見積金額＝[基本工事費＋配管撤去費＋付帯工事費＋割増工事費]×(1＋諸経費率)

基本工事費	円/件	18,150
-------	-----	--------

		25A	32A	40A	50A	80A
配管撤去費	円/m	18,670	22,580	32,510	54,980	
諸経費率		10%				

*1 建物解体に伴う地境撤去は、当社負担といたします。

IX. ガス栓単独増設・位置替工事

見積金額＝[基本工事費＋ガス栓別単価×個数＋アダプター単価×個数＋配管撤去工事費＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費＋割増工事費]×(1＋諸経費率)

① 基本工事費・諸経費率 (単位:円/件)

基本工事費*1	11,380
諸経費率	10%

*1 基本工事費は、施工前の準備・確認作業および施工後の気密・点火試験等の費用をいいます。

② ガス栓別単価

V. 増設・入取替・位置替のガス栓単価表と同じです。

③ アダプター単価 (単位:円/個)

13mmLネジヒューズアダプター	1210
------------------	------

撤去工事単価 (単位:円/m)

	32A以下	40A	50A	80A
配管撤去費*1	1,650	2,140	3,120	4,100

*1 撤去する管の種類・部位にかかわらず、上記単価を適用します。

X. ガス栓取替工事

見積金額＝[基本工事費＋ガス栓別単価×個数＋アダプター単価×個数＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費＋割増工事費]×(1＋諸経費率)

① 基本工事費・諸経費率 (単位:円/件)

基本工事費*1	8,190
諸経費率	10%

*1 基本工事費は、施工前の準備・確認作業および施工後の気密・点火試験等の費用をいいます。

② ガス栓別単価

V. 増設・入取替・位置替のガス栓単価表と同じです。

③ アダプター単価

IX. ガス栓単独増設・位置替工事の③アダプター単価と同じです。

内 管 取 出 単 価

(単位:円/ヶ所)

				取出管口径					
元管の 種類	部位	取出方法	元管 口径	20A 以下	25A	30/32A	40A	50A	75/80A
鋼管 (PLS等)	露出部	露出切断取出*1	—	7,830			10,710	11,890	17,530
		穿孔取出*2	—	9,180		—	—	—	—
		マジックジョイント 取出	20A	10,670	—	—	—	—	—
			25A	—	11,950	—	—	—	—
			32A	—	—	14,750	—	—	—
			40A	—	—	17,620	—	—	—
			50A	—	—	19,130	—	—	—
			80A	—	—	—	—	35,960	—
			100A	—	—	—	—	56,670	—
	埋設部	埋設切断取出*3	—	13,690			16,360	21,010	29,910
		クランプ取出	32A	15,610			—	—	—
			40A	15,610			—	—	—
			50A	15,830			—	—	—
			80A	17,950			—	—	—
PE管	埋設部	PE融着取出*4	—	15,540			—	18,820	21,410
フレキ管 鋼管	露出部	フレキ切断取出*5	—	9,700		—	—	—	—
	埋設部	フレキ切断取出*5	—	12,690		—	—	—	—
	共通	プラグ止めからの取出	—	4,830		—	—	—	—
		ガス栓分岐取出	—	4,980		—	—	—	—

*1 既設鋼管の一部分を切断し、新たに鋼管もしくはフレキ管を接続する工事をいいます。また、同様の施工方法で既設鋼管と結ぶ工事にも適用します。

*2 既設鋼管を穿孔し、新たにフレキ管を接続する工事をいいます。

*3 既設鋼管の一部分を切断し、新たに鋼管またはPE管を接続する工事をいいます。また、同様の施工方法で既設鋼管と結ぶ工事にも適用します。

*4 既設PE管の一部分を切断もしくは穿孔し、新たにPE管を接続する工事をいいます。また、同様の施工方法で既設PE管と結ぶ工事にも適用します。

*5 既設フレキ管の一部を切断し、新たにフレキ管を接続する工事をいいます。また、同様の施工方法で既設フレキ管と結ぶ工事にも適用します。

(注) 上記の取出方法以外で施工した場合は、別途見積もりいたします。

特別材料費(取付労務費を含みます。)

① PE直埋ボールバルブ・分岐ガス栓・鋳鉄逆止弁

(単位:円/個)

		15A	20A	25A	30/32A	40A	50A	75/80A
PE直埋ボールバルブ	標準品	—	—	—	36,400	—	48,370	69,960
	汎用品	—	—	20,860	21,500	—	42,410	53,080
分岐ガス栓		2,700	3,650	4,080	6,590	8,810	15,150	34,530
鋳鉄逆止弁		—	13,380	14,080	—	—	—	—

② PC絶縁継手

(単位:円/個)

	15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A
PC絶縁継手	2,590	2,990	3,480	4,150	5,200	6,800	13,060

③ 売り渡しガスメータ

別途個別見積りいたします。

④ ピット

(単位:円/個)

		単価
ピット	標準型	35,280
	簡易型	9,800

⑤ エキスパンション継手

(単位:円/組)

		単価
エキスパンション継手 (700mm)	20A	107,760
	25A	192,060
	40A	234,840
	50A	295,350
	80A	440,810

⑥ 業務用自動ガス遮断装置関係

(単位:円/個)

		単価
業務用自動 ガス遮断装置	25A	53,090
	32A	55,120
	40A	86,430
	50A	131,170
	80A	166,980
操作盤		51,600

(注) 電線工事・信号線工事は別途見積もりいたします。

特別工事費

① 配管を伴う鉄管接続

(単位:円/個)

	15A	20A	25A	32A	40A	50A
配管を伴う鉄管接続	6,620	8,080	9,930	11,990	13,590	15,910

② フレキガス栓接続

(単位:円/ヶ所)

フレキガス栓接続	1,620
----------	-------

(注) フレキ配管で、フレキシガス栓と機器を直接接続する場合に適用します。

③ 可とう管接続

(単位:円/ヶ所)

	15A	20A	25A
金属フレキ接続	3,450	3,860	5,660
強化ガスホース接続	5,510	6,790	13,380

(注) 可とう管(金属フレキホース・強化ガスホース)でネジガス栓と機器を接続する場合に適用します。

④ フレキヘッダ取付

(単位:円/個)

ヘッダ(2P～5P)	5,120
ヘッダ(チーズ)	4,590

⑤ フレキヘッダケーシング

(単位:円/個)

フレキヘッダケーシング	8,030
-------------	-------

⑥ ガスメータ取付費

(単位:円/個)

呼称:Q	1.6/2	2.5	4/6	10	16
メータユニット(絶縁型)	12,200			—	—
メータユニット(絶縁なし)	9,000			—	—
従来工法	7,070	7,070	8,540	13,430	16,290

呼称:Q	25/30	40/50	65/100	120
従来工法	26,770	26,830	93,260	93,260

(注) 架台を作成する場合は、レジメータ台費を加算します。

⑦ レジメータ台

(単位:円/組)

レジメータ台	16,800
--------	--------

⑧ よう壁内配管費

(単位:円/m)

よう壁内配管	9,320
--------	-------

(注) 高さ1mを超える石造り、コンクリート造り又はブロック造り等の土留め内に埋設する場合に適用します。

⑨ 写真撮影費

(単位:円/枚)

写真撮影	540
------	-----

(注) お客様からのご要望により、工事写真を提出した場合に適用します。

付帯工事費

別途個別見積りといたします。

割増工事費

割増工事費＝(基本工事費＋配管工事費＋ガス栓工事費＋配管撤去費＋特別材料費＋特別工事費
＋付帯工事費)×割増率

小運搬の割増率は以下のとおりとし、夜間割増工事および休日割増工事については、別途個別見積りといたします。

項目	割増率
小運搬	10%

単価表2

内管工事費見積単価表

〔 鉄筋・鉄骨コンクリート系建物
＜新設工事＞ 〕

税抜表記

2026年4月1日 実施

武州ガス株式会社

・適用範囲・用語の定義等

1. 適用範囲

本単価は、木質系建物、鉄骨系建物、鉄筋・鉄骨コンクリート系建物の内管工事費見積に適用します。但し、工事種別により適用する単価表は以下のとおりとします。

	適用する単価表
新設 木質系建物・鉄骨系建物*1	単価表1を適用します。
鉄筋系	本単価表を適用します。
増設・入取替・位置替 *2*3	単価表1を適用します。
撤去(配管を伴わないもの)	単価表1を適用します。

*1 木質系・鉄骨系に限り、ガスメーターの上流側のガス管の材質が白ガス管など経年管を入替する工事にも適用します。

*2 下記に該当する工事は、キッチン入替バック単価表を適用します。

6号以下のガスメーターの下流側で、キッチン入替に伴うガス工事において、同一の場所の入替工事に適用します。

*3 但し、下記に該当する工事は除きます。

① 「ガス栓単独増設・位置替工事」・・・ガス栓単独増設・位置替工事単価表を適用します。

6号以下のガスメーターの下流側において、継手のみを使用してガス栓を増設する工事、位置を変える工事、およびその工事に伴う配管撤去工事。

なお、継手の総延長は20cm未満とします。

② 「ガス栓取替工事」・・・ガス栓取替工事単価表を適用します。

6号以下のガスメーターの下流側において、ガス栓のみを取り替える工事。

2. 用語の定義

本単価表で使用する用語の定義は以下のとおりとします。

(1) 工事種別

① 新設 ……………ガスメータを新規に取付ける工事

② 増設 ……………既設ガス設備にガス栓を増やす工事

③ 入取替・位置替 ……………既設ガス設備の取替・入替または位置替する工事

④ 一部撤去 ……………既設ガス設備を一部撤去する工事

⑤ 地境撤去 ……………都市ガスを利用しなくなる事に伴い、既設ガス設備を撤去する工事

(2) 建物種別

① 木質系建物

建物の壁および床の構造を木質材料で建設する建物(但し、鉄骨系建物で壁・床とも構造が木質材料で建築する建物を含む。)

(在来木造、2×4、木質プレハブ工法等)

② 鉄骨系建物

鉄骨軸組で建物の壁・床の構造のいずれかを軽量気泡コンクリート板(ALC)、プレキャストコンクリート板(PC)、セラミックス板など、工場であらかじめ作成した型材によって建築する建物で、施工階が地上3階以下の建物

③ 鉄筋・鉄骨コンクリート系建物

鉄筋コンクリート(RC *1)建物又は施工階が地上階4階以上の鉄骨系建物

*1 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)、コンクリートブロック(CB)、PC壁構造を含む。

3. 特別材料費

お客様のお申込み又は工事箇所の状況により、特殊な材料を要する場合の工事費用。

4. 特別工事費

お客様のお申込み又は工事箇所の状況により、特別の工程を要する場合の工事費用。

5. 付帯工事費

はつり・穴あけ・コンクリート割り・補修・塗装・吊振金具等配管に付帯する工事が発生した場合の工事費用。

なお、付帯工事費については、別途個別見積りいたします。

6. 割増工事費

夜間割増工事、休日割増工事、小運搬割増工事の加算額の取扱は以下によります。
なお、夜間割増工事および休日割増工事については、別途個別見積りといたします。

(1) 夜間割増工事費

お客様のお申込みにより、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

(2) 休日割増工事費

お客様のお申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。

この場合の休日とは、日曜日および国民の祝日に関する法律に規定する休日ならびに当社で定めた1月1日・1月2日・1月3日・1月4日・12月30日・12月31日をいいます。

(3) 小運搬割増工事費

工事場所の状況により、工作車の駐車位置からガス工事を行う家屋までの距離が30mを超える場所の工事。
また、30m以下であっても、商業地域等で、材料の運搬に支障をきたすなど作業困難な工事に適用します。
但し、敷地内に工作車の駐車場が確保できる場合は除きます。

7. 見積延長の計算方法

見積延長の計算は管種・口径別に0.5m単位とし、端数は切捨てます。
但し、延長が0.5m未満のときは0.5mとします。

8. その他

- ① 本単価表に記載されている単価には、消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。
- ② 見積金額は、税抜単価をもとに計算した金額とし、端数処理を行った後に消費税等相当額を加えた金額とします。
- ③ 本単価表に記載のない項目については、別途個別見積もりとします。
- ④ 2026年4月1日以降のお申込み受付の場合、本単価表が適用されます。
- ⑤ 見積金額には、法定福利費が含まれています。

I. 新設工事【鉄筋系】(9戸以下)

<ネジ+フレキ工法>

見積金額＝[埋設管単価×延長＋非埋設管単価×延長＋ガス栓単価×個数＋特別材料費＋特別工事費
＋割増工事費]×(1＋諸経費率) (単価:円/m)

			10A	15A	20A	25A	30/32A	40A	50A	75/80A
埋設管 工事費	PE管	15m以下	—	—	—	5,480	5,720	—	7,120	9,950
		15m超*1	—	—	—	4,030		—	—	—
	PLS鋼管		—	—	6,780	8,320	9,850	10,540	13,980	22,280
非埋設管 工事費	白ガス管*2		—	5,270	5,450	6,480	7,250	8,200	10,010	14,770
	カラー鋼管*2		—	5,640	5,800	6,890	8,100	9,210	10,910	16,230
	フレキ管		2,610	3,600	3,950	4,850	—	—	—	—
	CD管付フレキ管		4,670	6,190	6,280	7,220	—	—	—	—

(単価:円/個)

区分	品名		単価	
ガス栓単価 *3	フレキガス栓	露出ガス栓1口	9,380	
		露出ガス栓2口	11,790	
		埋込ガス栓1口	11,390	
		ネジガス栓	6,070	
		ガスコンセント	フレキガスコンセント(埋込型)	12,770
			フレキ薄型ガスコンセント	13,770
			フレキガスコンセントW(埋込型)	16,550
			フレキガスコンセント(露出)	9,790
			フレキガスコンセント(W露出)	14,130
	ネジガス栓	露出ガス栓1口	5,660	
		露出ガス栓2口	9,970	
		埋込ガス栓1口	13,530	
		埋込ガス栓2口	14,600	
		ネジガス栓	5,400	
諸経費率		17%		

*1 ガスメータ1個につき灯外管(ガスメータ1次側)の埋設延長が15mを超える場合に適用します。

*2 配管支持金具を含みます。但し、ステンレス製吊振金具を使用した場合は、別途見積もりいたします。

*3 ガス栓の品名による単価の区分は、付表1のとおりです。

新設工事【鉄筋系】(9戸以下) ガス栓 単価表

(単位:円/個)

	品名		単価*
フレキ用ガス栓	露出ガス栓1口	フレキLBヒューズガス栓	9,380
		フレキLAコンセントヒューズガス栓	
		フレキLBコンセントヒューズガス栓	
	露出ガス栓2口	フレキLA2口コンセントヒューズガス栓	11,790
		フレキLBペアヒューズガス栓(L・R)	
		フレキLB2口コンセントヒューズガス栓	
	埋込ガス栓1口	フレキ壁ヒューズガス栓	11,390
		フレキ床ヒューズガス栓	
		フレキガスコンセント増設	
		フレキ壁貫通ヒューズガス栓(丸)	
		フレキガスコンセント(壁貫通)	
	ネジガス栓	フレキ13mmLネジガス栓	6,070
		15mmフレキネジガス栓	
		20mmフレキネジガス栓	
		25mmフレキネジガス栓	
		フレキ1/2UL・UIネジガス栓	
		フレキ3/4UL・UIネジガス栓 20mm	
		フレキ3/4UIネジガス栓 25mm	
	ガスコンセント	フレキガスコンセント(露出型)	9,790
		フレキガスコンセントW(露出型)	14,130
		フレキガスコンセント(埋込型)	12,770
		フレキ薄型ガスコンセント	13,770
		フレキガスコンセント(埋込型E2口アース付)	15,940
		フレキガスコンセントW(埋込型)	16,550
ネジ用ガス栓	露出ガス栓1口	LBヒューズガス栓	5,660
		LAコンセントヒューズガス栓	
		LBコンセントヒューズガス栓	
		13LAヒューズガス栓(営業用)	
		13LBヒューズガス栓(営業用)	
		ガスコンセント(露出型)	
	露出ガス栓2口	LA2口コンセントヒューズガス栓	9,970
		LB2口コンセントヒューズガス栓	
		LBペアヒューズガス栓(L・R)	
		LB2口ヒューズガス栓	
		ガスコンセントW(露出型)	
	埋込ガス栓1口	壁ヒューズガス栓	13,530
		床ヒューズガス栓	
		壁貫通ヒューズガス栓(丸)	
	埋込ガス栓2口	壁2口ヒューズガス栓	14,600
	ネジガス栓	13mmLネジガス栓(給湯・厨房用)	5,400
		15mmネジガス栓	
		20mmネジガス栓	
		25mmネジガス栓	
		32mm器具用分岐ガス栓	

* 取付労務費を含みます。

Ⅱ. 新設工事【鉄筋系】(10戸以上) ＜ネジ＋フレキ工法＞

見積金額＝[埋設管単価×延長＋非埋設管単価×延長＋ガス栓単価×個数＋特別材料費＋特別工事費
＋割増工事費]×(1＋共通仮設費率)×(1＋諸経費率) (単価:円/m)

		10A	15A	20A	25A	30/32A	40A	50A	75/80A
埋設管工事費	PE管	—	—	—	5,400	5,660	—	7,020	9,850
	PLS鋼管	—	—	6,690	8,220	9,740	10,440	13,860	22,130
非埋設管工事費	白ガス管*2	—	4,770	4,940	5,900	7,130	8,080	9,830	14,530
	カラー鋼管*2	—	5,120	5,260	6,280	7,950	9,040	10,740	15,990
	フレキ管	2,570	3,550	3,910	4,800	—	—	—	—
	CD管付フレキ管	4,260	6,140	6,210	7,130	—	—	—	—

(単価:円/個)

区分	品名		単価	
ガス栓単価*3	フレキガス栓	露出ガス栓1口	9,380	
		露出ガス栓2口	11,790	
		埋込ガス栓1口	11,390	
		ネジガス栓	6,070	
		ガスコンセント	フレキガスコンセント(埋込型)	12,770
			フレキ薄型ガスコンセント	13,770
			フレキガスコンセントW(埋込型)	16,550
			フレキガスコンセント(露出)	9,790
			フレキガスコンセント(W露出)	14,130
	ネジガス栓	露出ガス栓1口	5,660	
		露出ガス栓2口	9,970	
		埋込ガス栓1口	13,530	
		埋込ガス栓2口	14,600	
		ネジガス栓	5,400	
共通仮設費		1%		
諸経費率		17%		

*1 ガスメータ1個につき灯外管(ガスメータ1次側)の埋設延長が15mを超える場合に適用します。

*2 配管支持金具を含みます。但し、ステンレス製吊振金具を使用した場合は、別途見積もりいたします。

*3 ガス栓の品名による単価の区分は、付表2のとおりです。

新設工事【鉄筋系】(10戸以上) ガス栓 単価表

(単位:円/個)

	品名		単価*
フレキ用ガス栓	露出ガス栓1口	フレキLBヒューズガス栓	9,380
		フレキLAコンセントヒューズガス栓	
		フレキLBコンセントヒューズガス栓	
	露出ガス栓2口	フレキLA2口コンセントヒューズガス栓	11,790
		フレキLBペアヒューズガス栓(L・R)	
		フレキLB2口コンセントヒューズガス栓	
	埋込ガス栓1口	フレキ壁ヒューズガス栓	11,390
		フレキ床ヒューズガス栓	
		フレキガスコンセント増設	
		フレキ壁貫通ヒューズガス栓(丸)	
		フレキガスコンセント(壁貫通)	
	ネジガス栓	フレキ13mmLネジガス栓	6,070
		15mmフレキネジガス栓	
		20mmフレキネジガス栓	
		25mmフレキネジガス栓	
		フレキ1/2UL・UIネジガス栓	
		フレキ3/4UL・UIネジガス栓 20mm	
		フレキ3/4UIネジガス栓 25mm	
	ガスコンセント	フレキガスコンセント(露出型)	9,790
		フレキガスコンセントW(露出型)	14,130
		フレキガスコンセント(埋込型)	12,770
		フレキ薄型ガスコンセント	13,770
		フレキガスコンセント(埋込型E2口アース付)	15,940
		フレキガスコンセントW(埋込型)	16,550
ネジ用ガス栓	露出ガス栓1口	LBヒューズガス栓	5,660
		LAコンセントヒューズガス栓	
		LBコンセントヒューズガス栓	
		13LAヒューズガス栓(営業用)	
		13LBヒューズガス栓(営業用)	
		ガスコンセント(露出型)	
	露出ガス栓2口	LA2口コンセントヒューズガス栓	9,970
		LB2口コンセントヒューズガス栓	
		LBペアヒューズガス栓(L・R)	
		LB2口ヒューズガス栓	
		ガスコンセントW(露出型)	
	埋込ガス栓1口	壁ヒューズガス栓	13,530
		床ヒューズガス栓	
		壁貫通ヒューズガス栓(丸)	
	埋込ガス栓2口	壁2口ヒューズガス栓	14,600
	ネジガス栓	13mmLネジガス栓(給湯・厨房用)	5,400
		15mmネジガス栓	
		20mmネジガス栓	
		25mmネジガス栓	
		32mm器具用分岐ガス栓	

* 取付労務費を含みます。

特別材料費(取付労務費を含みます。)

① PE直埋ボールバルブ・分岐ガス栓・鋳鉄逆止弁

(単位:円/個)

		15A	20A	25A	30/32A	40A	50A	75/80A
PE直埋ボールバルブ	標準品	—	—	—	34,580	—	45,970	66,490
	汎用品	—	—	19,820	20,430	—	40,310	50,460
分岐ガス栓		2,570	3,450	3,850	6,260	8,370	14,380	32,830
鋳鉄逆止弁		—	12,750	13,390	—	—	—	—

② PC絶縁継手

(単位:円/個)

	15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A
PC絶縁継手	2,450	2,820	3,300	3,950	4,950	6,460	12,430

③ 売り渡しガスメータ

別途個別見積りいたします。

④ ピット

(単位:円/個)

		単価
ピット	標準型	33,560
	簡易型	9,320

⑤ エキスパンション継手

(単位:円/組)

		単価
エキスパンション継手 (700mm)	20A	102,440
	25A	182,540
	40A	223,200
	50A	280,780
	80A	419,020

⑥ 業務用自動ガス遮断装置関係

(単位:円/個)

		単価
業務用自動 ガス遮断装置	25A	50,440
	32A	52,370
	40A	82,150
	50A	124,680
	80A	158,730
操作盤		48,010

(注) 電線工事・信号線工事は別途見積もりいたします。

特別工事費

① 配管を伴う鉄管接続

(単位:円/個)

	15A	20A	25A	32A	40A	50A
配管を伴う鉄管接続	6,060	7,400	9,080	11,000	12,510	14,680

② フレキガス栓接続

(単位:円/ヶ所)

フレキガス栓接続	1,540
----------	-------

(注) フレキ配管で、フレキネジガス栓と機器を直接接続する場合に適用します。

③ 可とう管接続

(単位:円/ヶ所)

	15A	20A	25A
金属フレキ接続	3,280	3,660	5,370
強化ガスホース接続	5,230	6,440	12,710

(注) 可とう管(金属フレキホース・強化ガスホース)でネジガス栓と機器を接続する場合に適用します。

④ フレキヘッダ取付

(単位:円/個)

ヘッダ(2P～5P)	4,720
ヘッダ(チーズ)	4,150

⑤ フレキヘッダケーシング

(単位:円/個)

フレキヘッダケーシング	7,780
-------------	-------

⑥ ガスメータ取付費

(単位:円/個)

呼称:Q	1.6/2	2.5	4/6	10	16
メータユニット(絶縁型)	12,200			—	—
メータユニット(絶縁なし)	9,000			—	—
従来工法	6,780	6,800	6,800	12,980	15,790

呼称:Q	25/30	40/50	65/100	120
従来工法	25,490	25,570	89,530	89,530

(注) 架台を作成する場合は、レジンメータ台費を加算します。

⑦ レジンメータ台

(単位:円/組)

レジンメータ台	16,020
---------	--------

⑧ よう壁内配管費

(単位:円/m)

よう壁内配管	8,450
--------	-------

(注) 高さ1mを超える石造り、コンクリート造り又はブロック造り等の土留め内に埋設する場合に適用します。

⑨ 写真撮影費

(単位:円/枚)

写真撮影	510
------	-----

(注) お客様からのご要望により、工事写真を提出した場合に適用します。

付帯工事費

別途個別見積りといたします。

割増工事費

割増工事費＝(基本工事費＋配管工事費＋ガス栓工事費＋配管撤去費＋特別材料費＋特別工事費
＋付帯工事費)×割増率

小運搬の割増率は以下のとおりとし、夜間割増工事および休日割増工事については、別途個別見積りといたします。

項目	割増率
小運搬	10%